


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ  
ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ  
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΤΟΠΟΣ: ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  
ΕΡΓΟ: ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  
(Ε.Α.Κ.Η.) - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  
ΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ  
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ  
ΚΩΔ. ΑΡ.: ΔΕ-1152

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερίκη Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
<b>1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ</b>									
<b>1.1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΚΑΘΑΙΡΕΙΣΕΙΣ</b>									
1	Αποξήλωση υφιστάμενης μόνωσης	ΝΑΟΙΚ 22.60.01Ν	ΟΙΚ 2236	1.1.01	m2	1.350,00	10,00	13.500,00	
<b>Σύνολο : 1.1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΚΑΘΑΙΡΕΙΣΕΙΣ</b>								<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>
<b>1.2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ</b>									
1	Αποκατάσταση τοιχικών βλαβών στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα οφειλομένων στην διάβρωση του οπλισμού με χρήση επιτοκευαστικών κονιαμάτων και αναστολέων διάβρωσης	ΝΑΥΔΡ 10.19	ΥΔΡ 6370	1.2.01	m2	60,00	53,60	3.216,00	
2	Εφαρμογή αναστολέων διάβρωσης οπλισμού σε στοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος με επάλειψη επί της επιφανείας	ΝΑΥΔΡ 10.20	ΥΔΡ 6320.3	1.2.02	m2	65,00	14,40	936,00	
3	Φοροεκφόρτιση βροχών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή δαγκου σκυροδέματος με την μεταφορά σε οποιοδήποτε απόσταση	ΝΑΥΔΡ 2.02	ΥΔΡ 6072	1.2.03	m3	3,00	6,11	18,33	
<b>Σύνολο : 1.2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ</b>								<b>4.170,33</b>	<b>4.170,33</b>
<b>1.3. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ, ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ</b>									
1	Θερμομόωση κεκλιμένων οροφών με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 50 mm	ΝΑΟΙΚ 79.46	ΟΙΚ 7934	1.3.01	m2	1.350,00	14,50	19.575,00	
2	Επιστρώσεις με συνθετικές μεμβράνες, μεμβράνη συνθετικού ελαστικού (EPDM)	ΝΑΟΙΚ 79.12.01	ΟΙΚ 7912	1.3.02	m2	1.700,00	15,70	26.690,00	
3	Επιστρωση με υλικό αντιδιαβρωτικής προστασίας	ΝΑΟΙΚ Ν17903.2		1.3.03	m2	130,00	8,00	1.040,00	
<b>Σύνολο : 1.3. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ, ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ</b>								<b>47.305,00</b>	<b>47.305,00</b>
<b>1.4. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ</b>									
1	Αποξήλωση και αντικατάσταση υφιστάμενων υδρορροών	ΝΑΟΙΚ Ν6239.3		1.4.01	MM	20,00	50,00	1.000,00	
<b>Σύνολο : 1.4. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ</b>								<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Σύνολο : 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ</b>								<b>65.975,33</b>	<b>65.975,33</b>
<b>Σε μεταφορά</b>									



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<b>Δαπάνια</b>						
			Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ					18,00%	11.875,56
			<b>Δαπάνια</b>						<b>77.850,89</b>
			Απρόβλεπτα					15,00%	11.677,63
			<b>Δαπάνια</b>						<b>89.528,52</b>
			Εκτιμώμενο κόστος υποδοχής Δ.Ε.Κ.Κ.						6.500,00
			<b>Δαπάνια</b>						<b>96.028,52</b>
			Πρόβλεψη αναθεώρησης						740,00
			<b>Δαπάνια</b>						<b>96.768,52</b>
			ΦΠΑ					24,00%	23.224,44
			<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>						<b>119.992,96</b>
			<b>Σύνολο σε Ακέραια Ευρώ</b>						<b>119.993,00</b>
			<b>Ενφ. 36/13-12-2001</b>						

**Μαρούσι, Σεπτέμβριος 2018**

Η μελετήτρια

Δ. Γερονιάνη  
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε

**Θεωρήθηκε**  
**Μαρούσι, 2 Οκτωβρίου 2018**

Ο προϊστάμενος του  
Τμήματος

Η προϊσταμένη της  
Διεύθυνσης

Κ. Σταύρου  
Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Ε

Ε. Ισαακίδου  
Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Ε