


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ  
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟ -  
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ  
ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΤΟΥ ΣΤΙΒΟΥ -  
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΟΝΙΚΗΣ - Ν.ΘΕΣΣΟΝΙΚΗΣ  
ΚΩΔ.ΑΡ. : (ΕΤ-104)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
<b>1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ</b>									
<b>1.1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ</b>									
1	Αποξήλωση συνθετικού τάπητα και λοιπών λεπτιών επιστρώσεων, φορτοεκφόρτιση, μεταφορά και απόρριψη προϊόντων αποξήλωσης	ΝΑΟΙΚ Ν12260.2	ΟΙΚ 2236	1.1.1	m2	9.300,00	2,00	18.600,00	
2	Απόξεση ασφαλικού τάπητα αστικής οδού με χρήση φρέζας	ΝΑΟΔΟ Δ02.Α	ΝΟΔΟ 1132	1.1.2	m2	9.300,00	3,40	31.620,00	
<b>Σύνολο : 1.1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ</b>									<b>50.220,00</b>
<b>1.2. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ</b>									
1	Ασφαλτική συγκολλητική επαλειφή	ΝΑΟΔΟ Δ04	ΝΟΔΟ 4120	2.1.1	m2	9.300,00	0,45	4.185,00	
2	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας πάχους 0,035m (Π.Τ.Π. Α265), με χρήση κοινής ασφάλτου	ΝΑΟΔΟ ΝΔ08.1	ΟΔΟΝ 4521 Β	2.1.2	m2	9.300,00	3,35	31.155,00	
3	Επίστρωση επιφανειών στίβου με συνθετικό τάπητα πάχους 13 έως 15 χιλ.	ΝΑΟΙΚ Ν17396.4.1.2	ΟΙΚ 7396	2.1.3	M2	9.000,00	40,00	360.000,00	
4	Επίστρωση επιφανειών στίβου με συνθετικό τάπητα πάχους 20 χιλ.	ΝΑΟΙΚ Ν17396.5	ΟΙΚ 7396	2.1.4	M2	310,00	41,00	12.710,00	
<b>Σύνολο : 1.2. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ</b>									<b>408.050,00</b>
<b>1.3. ΛΟΙΠΑ, ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ</b>									
1	Διαχωριστικά κράσπεδα στίβου από Ρ. V.C.	ΟΙΚ Ν17396.8	ΟΙΚ 7396	3.1.1	MM	410,00	45,34	18.589,40	
2	Βατήρας αλμάτων μήκους αναστρεφόμενος	ΝΑΟΙΚ Ν15616	ΟΙΚ 5616	3.1.2	TEM	12,00	750,00	9.000,00	
3	Βατήρας άλματος επί κοντώ	ΝΑΟΙΚ Ν16239.2	ΟΙΚ 6239	3.1.3	TEM	4,00	320,00	1.280,00	
<b>Σύνολο : 1.3. ΛΟΙΠΑ, ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ</b>									<b>28.869,40</b>
<b>Σύνολο : 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ</b>									<b>487.139,40</b>
<b>Σε μεταφορά</b>								<b>487.139,40</b>	



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<b>Άθροισμα</b>						
			Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ					18,00%	487.139,40
			<b>Άθροισμα</b>						87.685,09
			Απρόβλεπτα					15,00%	574.824,49
			<b>Άθροισμα</b>						86.223,67
			Εκτιμώμενο κόστος υποδοχής Α.Ε.Κ.Κ.						661.048,16
			<b>Άθροισμα</b>						14.000,00
			Πρόβλεψη αναθεώρησης						675.048,16
			<b>Άθροισμα</b>						21.385,00
			ΦΠΑ					24,00%	696.433,16
			<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>						167.143,96
			Σύνολο σε Αξέρσια Ευρώ						863.577,12
			Εγκ. 36/13-12-2001						863.577,00

**Μαρούσι, Οκτώβριος 2018**

Ο μελετητής

**Ε. ΑΝΤΩΝΟΥΛΗΣ**  
Αρχιτέκτων Μηχ/κός ΠΕ

**Θεωρήθηκε**  
**Μαρούσι, 16 Οκτωβρίου 2018**

Ο προϊστάμενος του  
Τμήματος

Η προϊσταμένη της  
Διεύθυνσης

**Κ. ΣΤΑΥΡΟΥ**  
Αρχιτέκτων Μηχ/κός ΠΕ

**Ε.ΙΣΑΑΚΙΔΟΥ**  
Αρχιτέκτων Μηχ/κός ΠΕ