



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΤΟΠΟΣ: ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
Ν. ΧΑΝΙΩΝ
ΕΡΓΟ: ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΚΑΙ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΩΝ
ΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΔΥΟ
ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ
ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΙΣΤΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ
ΕΘΝΙΚΟ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΧΑΝΙΩΝ

ΚΩΔ. ΑΡ.: ΔΕ-1156

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ									
1.1. Χωματουργικά - καθαίρεσεις									
1	Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών	ΝΑΟΙΚ 22.56	ΟΙΚ 6102	1.1.1	kg	12.000,00	0,35	4.200,00	
2	Καθαίρεση μεταλλικού φέροντος οργανισμού στέγης	ΝΑΟΙΚ 22.55	ΟΙΚ 6102	1.1.2	kg	35.000,00	0,45	15.750,00	
3	Αποξήλωση μεταλλικών φύλλων επιστέγασσης	ΝΑΟΙΚ 22.52	ΟΙΚ 2275	1.1.3	m2	1.300,00	2,60	3.380,00	
4	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	ΝΑΟΙΚ 22.15.01	ΟΙΚ 2226	1.1.4	m3	8,00	64,80	518,40	
5	Εκσκαφές μεμονωμένες (ντουλάπια)	ΝΑΟΙΚ 20.07	ΟΙΚ 2135.1	1.1.5	m3	8,00	31,30	250,40	
6	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βεβαιότητας	ΝΑΟΙΚ 10.07.01	ΟΙΚ 1136	1.1.6	ton.k m	4.000,00	0,35	1.400,00	
Σύνολο : 1.1. Χωματουργικά - καθαίρεσεις								25.498,80	25.498,80
1.2. Σκυροδέματα, χαλικοδέματα, γαρμπλοδέ-									
1	Αποκατάσταση επιφανειών σκυροδέματος που έχουν υποστεί φθορές λόγω διάβρωσης οπλισμού από την δράση χλωριόντων και την εναθράκωση του σκυροδέματος με εφαρμογή αναστολέων διάβρωσης και επισκευαστικών κονιαμάτων, σε στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα σε ύψος από το δάπεδο εργασίας μικρότερο των 10,0 m	ΝΑΟΔΟ Β95.1.Ν2	ΟΔΟ 2412	1.2.1	m2	150,00	70,00	10.500,00	
2	Οπλισμός σκυροδέματος από ανοξείδωτο χάλυβα με νευρώσεις	ΝΑΟΙΚ 38.30.02	ΟΙΚ 3873	1.2.2	kg	500,00	5,00	2.500,00	
3	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30	ΝΑΟΙΚ 32.01.06	ΟΙΚ 3215	1.2.3	m3	15,00	101,00	1.515,00	
Σε μεταφορά								14.515,00	25.498,80



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
Από μεταφορά								14.515,00	25.498,80
4	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m ³ για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30	ΝΑΟΙΚ 32.25.05	ΟΙΚ 3223Α.7	1.2.4	m ³	15,00	22,50	337,50	
Σύνολο : 1.2. Σκυροδέματα, χαλικοδέματα, γαρμπολοδέ-								14.852,50	14.852,50
1.3. Λοιπά, τελειώματα									
1	Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά	ΝΑΟΙΚ 23.03	ΟΙΚ 2303	1.3.1	m ²	400,00	5,60	2.240,00	
2	Γερανός 5 τόννων	ΥΔΡ 578		1.3.2	ΗΔ	7,00	641,47	4.490,29	
3	Τοποθέτηση Σιδηροιστού 9m ή 10m - Χανιά	ΗΛΜ 101	ΗΛΜ 101	1.3.3	ΤΕΜ	4,00	700,00	2.800,00	
Σύνολο : 1.3. Λοιπά, τελειώματα								9.530,29	9.530,29
Σύνολο : 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ									49.881,59
Άθροισμα									49.881,59
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ								18,00%	8.978,69
Άθροισμα									58.860,28
Απρόβλεπτα								15,00%	8.829,04
Άθροισμα									67.689,32
Δαπάνη ΑΕΚΚ									1.500,00
Άθροισμα									69.189,32
Πρόβλεψη αναθεώρησης									870,47
Άθροισμα									70.059,79
ΦΠΑ								24,00%	16.814,35
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ									86.874,14
Σύνολο σε Ακέραια Ευρώ Εγκ. 36/13-12-2001									86.874,00

Αθήνα, Σεπτέμβριος 2020

Ο μελετητής

Η προϊσταμένη

Θεωρήθηκε,

Αθήνα, 17 Σεπτεμβρίου 2020

Κ. ΜΙΚΕΔΗΣ
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

Μ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

ο προϊστάμενος της
διεύθυνσης

Δ. ΓΙΑΚΑΣ
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ